

Смета на обустройство скважины ООО БК "Водоподъём"

Перечень оборудования и материалов для монтажа системы водоснабжения.

тел. 8 (495) 723-14-04, 8 (985) 916-20-90 сайт: vodopod-em.ru

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена за единицу в руб.	Сумма руб.
1.	Скважинный адаптер	шт.	1	2900	2900
2.	Насос погружной скважинный Grundfos SQ 1-65(Дания)	шт.	1	36900	36900
3.	Силовой кабель 3х1,5 ГОСТ ПВС(Синий)	п.м.	40	100	4000
4.	Реле давления (1-5 Бар. Италия)	шт.	1	800	800
5.	Манометр	шт.	1	400	400
6.	Трос страховочный (из нержавеющей стали) 3 мм	п.м.	40	40	1600
7.	Зажимы для троса (из нержавеющей стали) 3 мм	шт.	4	70	280
8.	Муфта термоусадочная для погружных насосов	шт.	1	700	700
9.	Оголовок скважинный 130х140х32 мм (пластик)	шт.	1	2900	2900
10.	Гидроаккумулятор 100 литров Reflex (Германия)	шт.	1	9600	9600
11.	Труба ПНД 32х2,4 ПЭ-100 ГОСТ	п.м.	40	60	2400
12.	Стяжки кабельные	шт.	40	5	200
13.	Обратный клапан 1" (латунь)	шт.	1	500	500
14.	Кран шаровой 1"(латунь)	шт.	1	480	480
15.	Угол 1"(латунь)	шт.	1	250	250
16.	Ниппель 1"(латунь)	шт.	2	110	220
17.	Муфта 1"(латунь)	шт.	2	200	400
18.	Пятивыводной штуцер(латунь)	шт.	1	380	380
19.	Трубные соединения ПНД 32	шт.	6	90	540
20.	Шланг армированный 1" длиной 1 м	шт.	1	750	750
21.	Нитка (Tangit Uni-Lock) 80 метров	шт.	1	790	790
Итого:					66990

Смета расходов на монтаж системы водоснабжения.

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена за единицу в руб.	Сумма.
1.	Монтаж системы водоснабжения (монтаж погружного насоса, монтаж скважинного оголовка, монтаж фитингов, монтаж гидроаккумулятора, монтаж и настройка системы автоматики).	шт.	1	29000	29000
2.	Транспортные расходы				3000
Итого:					32000
Общая сумма расходов на монтаж системы водоснабжения:					98990
3.	Траншея 1,5м × 0,6м.	п.м.	?	1200	?
Итого:					?