

Смета на обустройство скважины ООО БК "Водоподъём"

Перечень оборудования и материалов для монтажа системы водоснабжения.

тел. 8 (495) 723-14-04, 8 (985) 916-20-90 сайт: vodopod-em.ru

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена за единицу в руб.	Сумма руб.
1.	Кессон круглый Ø1м с горловиной Ø0,65м из стали 4мм	шт.	1	19500	19500
2.	Комплекующие под кессон (вставка на устье скважины по диаметру трубы, сгоны Ø25мм, труба Ø15мм длиной 0,7м, петля, ушки под замок и т.д.)	комплект	1	1500	1500
3.	Насос погружной скважинный AQUARIO ASP1-45-90(Италия)	шт.	1	13700	13700
4.	Силовой кабель 3×1,5 ГОСТ ПВС	п.м.	0	50	0
5.	Реле давления (1-5 Бар. Италия)	шт.	1	800	800
6.	Манометр	шт.	1	400	400
7.	Трос страховочный (из нержавеющей стали) 3 мм	п.м.	20	40	800
8.	Зажимы для троса (из нержавеющей стали) 3 мм	шт.	4	70	280
9.	Муфта термоусадочная для погружных насосов	шт.	0	700	0
10.	Оголовок скважинный 130×140×32 мм (пластик)	шт.	1	2900	2900
11.	Гидроаккумулятор 80 литров	шт.	1	4900	4900
12.	Труба ПНД 32×2,4 ПЭ-100 ГОСТ	п.м.	20	60	1200
13.	Стяжки кабельные	шт.	20	5	100
14.	Обратный клапан 1" (латунь)	шт.	1	500	500
15.	Кран шаровой 1"(латунь)	шт.	1	480	480
16.	Угол 1"(латунь)	шт.	1	250	250
17.	Ниппель 1"(латунь)	шт.	2	110	220
18.	Муфта 1"(латунь)	шт.	2	200	400
19.	Кран шаровой ½"(латунь)	шт.	3	280	840
20.	Тройник ½"(латунь)	шт.	1	170	170
21.	Муфта ½"(латунь)	шт.	1	90	90
22.	Ниппель и штуцер ½"(латунь)	шт.	8	70	560
23.	Пятивыводной штуцер(латунь)	шт.	1	380	380
24.	Тройник 1"×½"×1"(латунь)	шт.	1	380	380
25.	Тройник 1"×1"×1"(латунь)	шт.	0	380	0
26.	Трубные соединения ПНД 32	шт.	9	90	810
27.	Шланг армированный 1" длиной 1 м	шт.	1	750	750
28.	Шланг армированный ½"×1,2 м	шт.	1	200	200
29.	Нитка (Tangit Uni-Lock) 80 метров	шт.	1	790	790
30.	опалубка	шт.	?	3000	?
Итого:					52900

Смета расходов на монтаж системы водоснабжения.

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена за единицу в руб.	Сумма.
1.	Подготовка кессона к монтажу (сварка вставки Ø136мм под устье скважины, сварка герметичного выхода под воду Ø25мм, сварка герметичного выхода под кабель Ø25, сварка герметичного выхода под полив Ø15мм, сварка петли и ушек под замок). Монтаж кессона (копка котлована, обрезка обсадной колонны, сварка кессона к обсадной колонне). Монтаж системы водоснабжения (монтаж погружного насоса, монтаж скважинного оголовка, монтаж фитингов, монтаж гидроаккумулятора, монтаж и настройка системы автоматики).	шт.	1	35000	35000
2.	Транспортные расходы				3000
Итого:					38000
Общая сумма расходов на монтаж системы водоснабжения:					90900
3.	Траншея 1,5м × 0,6м.	п.м.	?	1200	?
4.	Нагревательный кабель (комплект)	шт.	?	3000	?
Итого:					?