

**Смета на обустройство скважины ООО БК "Водоподъём"**

**Перечень оборудования и материалов для монтажа системы водоснабжения.**

тел. 8 (495) 723-14-04, 8 (985) 916-20-90 сайт: vodopod-em.ru

| №             | Наименование  | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу в руб. | Сумма руб.   |
|---------------|---|---------|--------|------------------------|--------------|
| 1             | Насос погружной скважинный Aqario ASP1,5E120-75(Италия) | шт.     | 1      | 15900                  | 15900        |
| 2             | Силовой кабель 3×2,5 ГОСТ ПВС(Синий)                    | п.м.    | 70     | 140                    | 9800         |
| 3             | Трос страховочный (из нержавеющей стали) 4 мм           | п.м.    | 70     | 50                     | 3500         |
| 4             | Зажимы для троса (из нержавеющей стали) 4 мм            | шт.     | 4      | 70                     | 280          |
| 5             | Муфта термоусадочная для погружных насосов              | шт.     | 1      | 700                    | 700          |
| 6             | Оголовок скважинный 130×140×32 мм (чугун)               | шт.     | 1      | 3900                   | 3900         |
| 7             | Труба ПНД 32×2,4 ПЭ-100 ГОСТ                            | п.м.    | 70     | 60                     | 4200         |
| 8             | Стяжки кабельные  | шт.     | 70     | 5                      | 350          |
| 9             | Обратный клапан 1" (латунь)                             | шт.     | 1      | 500                    | 500          |
| 10            | Ниппель 1"(латунь)                                      | шт.     | 1      | 110                    | 110          |
| 11            | Трубные соединения ПНД 32                               | шт.     | 4      | 90                     | 360          |
| <b>Итого:</b> |   |         |        |                        | <b>39600</b> |

**Смета расходов на монтаж системы водоснабжения.**

| №  | Наименование работ  | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу в руб. | Сумма.       |
|--|---|---------|--------|------------------------|--------------|
| 1.   | Монтаж системы водоснабжения (монтаж погружного насоса, монтаж скважинного оголовка, монтаж фитингов, монтаж гидроаккумулятора, монтаж и настройка системы автоматики). | шт.     | 1      | 12000                  | 12000        |
| 2.   | Транспортные расходы  |         |        |                        | 3000         |
| <b>Итого:</b>  |   |         |        |                        | <b>15000</b> |
| <b>Общая сумма расходов на монтаж системы водоснабжения:</b> |   |         |        |                        | <b>54600</b> |