

Смета на обустройство скважины ООО БК "Водоподъём"

Перечень оборудования и материалов для монтажа системы водоснабжения.

тел. 8 (495) 723-14-04, 8 (985) 916-20-90 сайт: vodopod-em.ru

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена за единицу в руб.	Сумма руб.
1	Насос погружной скважинный Aqario ASP1,5E120-75(Италия)	шт.	1	15900	15900
2	Силовой кабель 3×2,5 ГОСТ ПВС(Синий)	п.м.	80	140	11200
3	Трос страховочный (из нержавеющей стали) 4 мм	п.м.	80	50	4000
4	Зажимы для троса (из нержавеющей стали) 4 мм	шт.	4	70	280
5	Муфта термоусадочная для погружных насосов	шт.	1	700	700
6	Оголовок скважинный 130×140×32 мм (чугун)	шт.	1	3900	3900
7	Труба ПНД 32×2,4 ПЭ-100 ГОСТ	п.м.	80	60	4800
8	Стяжки кабельные	шт.	80	5	400
9	Обратный клапан 1" (латунь)	шт.	1	500	500
10	Ниппель 1"(латунь)	шт.	1	110	110
11	Трубные соединения ПНД 32	шт.	4	90	360
Итого:					42150

Смета расходов на монтаж системы водоснабжения.

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена за единицу в руб.	Сумма.
1.	Монтаж системы водоснабжения (монтаж погружного насоса, монтаж скважинного оголовка, монтаж фитингов, монтаж гидроаккумулятора, монтаж и настройка системы автоматике).	шт.	1	12000	12000
2.	Транспортные расходы				3000
Итого:					15000
Общая сумма расходов на монтаж системы водоснабжения:					57150