

Смета на обустройство скважины ООО БК "Водоподъём"

Перечень оборудования и материалов для монтажа системы водоснабжения.

тел. 8 (495) 723-14-04, 8 (985) 916-20-90 сайт: vodopod-em.ru

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена за единицу в руб.	Сумма руб.
1	Насос погружной скважинный Aquario ASP 1E-85-75	шт.	1	21900	21900
2	Трос страховочный (из нержавеющей стали) 3 мм	п.м.	50	40	2000
3	Зажимы для троса (из нержавеющей стали) 3 мм	шт.	4	70	280
4	Оголовок скважинный 130×140×32 мм (пластик)	шт.	1	2900	2900
5	Труба ПНД 32×2,4 ПЭ-100 ГОСТ	п.м.	50	60	3000
6	Стяжки кабельные	шт.	50	5	250
7	Обратный клапан 1" (латунь)	шт.	1	500	500
8	Ниппель 1"(латунь)	шт.	1	110	110
9	Трубные соединения ПНД 32	шт.	4	90	360
Итого:					31300

Смета расходов на монтаж системы водоснабжения.

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена за единицу в руб.	Сумма.
1.	Монтаж системы водоснабжения (монтаж погружного насоса, монтаж скважинного оголовка, монтаж фитингов.	шт.	1	12000	12000
2.	Транспортные расходы				3000
Итого:					15000
Общая сумма расходов на монтаж системы водоснабжения:					46300