

Смета на обустройство скважины ООО БК "Водоподъём"

Перечень оборудования и материалов для монтажа системы водоснабжения.

тел. 8 (901) 355-19-91, 8 (985) 916-20-90 сайт: vodopod-em.ru

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена за единицу в руб.	Сумма в руб.
1.	Кессон круглый Ø1,2м с горловиной Ø0,8м (полипропилен)	шт.	1	58000	58000
2.	Комплекующие под полипропиленовый кессон	комплект	1	2600	2600
3.	Насос погружной скважинный SPERONI SX3-2-105	шт.	1	34000	34000
4.	Силовой кабель 3×2,5 ГОСТ (синий, водопогружной)	п.м.	80	180	14400
5.	Реле давления (1-5 Бар.) Aquario	шт.	1	1200	1200
6.	Манометр	шт.	1	500	500
7.	Трос страховочный (из нержавеющей стали) 5 мм	п.м.	80	70	5600
8.	Зажимы для троса (из нержавеющей стали) 5 мм	шт.	4	100	400
9.	Муфта термоусадочная для погружных насосов	шт.	1	800	800
10.	Оголовок скважинный 130×140×32 мм (чугун)	шт.	1	5800	5800
11.	Гидроаккумулятор 100 литров Aquario	шт.	1	10900	10900
12.	Труба ПНД 32×3мм ПЭ-100 ГОСТ (питьевая)	п.м.	80	100	8000
13.	Стяжки кабельные (нейлон)	шт.	80	10	800
14.	Обратный клапан 1"(латунь)	шт.	1	700	700
15.	Кран шаровой 1"(латунь)	шт.	1	750	750
16.	Угол 1"(латунь)	шт.	1	350	350
17.	Ниппель 1"(латунь)	шт.	2	150	300
18.	Муфта 1"(латунь)	шт.	2	200	400
19.	Кран шаровой ½"(латунь)	шт.	3	350	1050
20.	Тройник ½"(латунь)	шт.	1	350	350
21.	Муфта ½"(латунь)	шт.	1	100	100
22.	Ниппель и штуцер ½"(латунь)	шт.	4	100	400
23.	Пятивыводной штуцер (латунь)	шт.	1	750	750
24.	Тройник 1"×½"×1"(латунь)	шт.	1	400	400
25.	Тройник 1"×1"×1"(латунь)	шт.	0	400	0
26.	Трубные соединения ПНД 32 Unidelta	шт.	8	270	2160
27.	Шланг армированный 1" длиной 1 м	шт.	1	1200	1200
28.	Шланг армированный ½"×1,2 м	шт.	1	370	370
29.	Нить сантехническая 50 метров	шт.	2	600	1200
30.	Опалубка	шт.	?	7000	?
Итого:					153480

Смета расходов на монтаж системы водоснабжения.

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена за единицу в руб.	Сумма в руб.
1.	Подготовка кессона к монтажу (врезка герметичного выхода под воду Ø25мм, врезка герметичного выхода под кабель Ø25, врезка герметичного выхода под полив Ø15мм). Монтаж кессона (копка котлована, обрезка обсадной колонны, крепление кессона к обсадной колонне, обсыпка песком). Монтаж системы водоснабжения (монтаж погружного насоса, монтаж скважинного оголовка, монтаж фитингов, монтаж гидроаккумулятора, монтаж и настройка системы автоматики).	шт.	1	39000	39000
2.	Транспортные расходы				5000
Итого:					44000
Общая сумма расходов на монтаж системы водоснабжения:					197480
3.	Траншея 1,5м × 0,6м (копка, обратная засыпка, материалы)	п.м.	?	1700	?
4.	Греющий кабель (комплект)	шт.	?	4000	?
Итого:					?