

**Смета на обустройство скважины ООО БК "Водоподъём"**

**Перечень оборудования и материалов для монтажа системы водоснабжения.**

тел. 8 (901) 355-19-91, 8 (985) 916-20-90 сайт: [vodopod-em.ru](http://vodopod-em.ru)

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена за единицу в руб.	Сумма в руб.
1.	Кессон круглый Ø1м с горловиной Ø0,65м из стали 4мм	шт.	1	27000	27000
2.	Комплектующие под кессон (вставка на устье скважины по диаметру трубы, сгоны Ø25мм, труба Ø15мм длиной 0,7м, петля, ушки под замок и т.д.)	комплект	1	1900	1900
3.	Насос погружной скважинный Aquario ASP 1E 140-75	шт.	1	30500	30500
4.	Силовой кабель 3×2,5 ГОСТ (синий, водопогружной)	п.м.	100	150	15000
5.	Реле давления (1-5 Бар.)	шт.	1	1100	1100
6.	Манометр	шт.	1	400	400
7.	Трос страховочный (из нержавеющей стали) 5 мм	п.м.	100	70	7000
8.	Зажимы для троса (из нержавеющей стали) 5 мм	шт.	4	100	400
9.	Муфта термоусадочная для погружных насосов	шт.	1	700	700
10.	Оголовок скважинный 130×140×32 мм (чугун)	шт.	1	6500	6500
11.	Гидроаккумулятор 80 литров	шт.	1	6900	6900
12.	Труба ПНД 32×3мм ПЭ-100 ГОСТ (питьевая)	п.м.	100	90	9000
13.	Стяжки кабельные (нейлон)	шт.	100	5	500
14.	Обратный клапан 1"(латунь)	шт.	1	700	700
15.	Кран шаровой 1"(латунь)	шт.	1	700	700
16.	Угол 1"(латунь)	шт.	1	300	300
17.	Ниппель 1"(латунь)	шт.	2	150	300
18.	Муфта 1"(латунь)	шт.	2	200	400
19.	Кран шаровой ½"(латунь)	шт.	3	300	900
20.	Тройник ½"(латунь)	шт.	1	250	250
21.	Муфта ½"(латунь)	шт.	1	100	100
22.	Ниппель и штуцер ½"(латунь)	шт.	4	100	400
23.	Пятивыводной штуцер (латунь)	шт.	1	500	500
24.	Тройник 1"× ½"× 1"(латунь)	шт.	1	400	400
25.	Тройник 1"× 1"× 1"(латунь)	шт.	0	400	0
26.	Трубные соединения ПНД 32	шт.	8	150	1200
27.	Шланг армированный 1" длиной 1 м	шт.	1	1000	1000
28.	Шланг армированный ½ "× 1,2 м	шт.	1	250	250

29.	Нить сантехническая 80 метров	шт.	1	900	900
30.	Крепление для установки кессона на пластиковую колонну	шт.	?	6500	?
31.	Опалубка	шт.	?	6000	?
<b>Итого:</b>					<b>115200</b>

**Смета расходов на монтаж системы водоснабжения.**

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена за единицу в руб.	Сумма в руб.
1.	Подготовка кессона к монтажу (сварка вставки диаметром под устье скважины, сварка герметичного выхода под воду Ø25мм, сварка герметичного выхода под кабель Ø25, сварка герметичного выхода под полив Ø15мм, сварка петли и ушек под замок). Монтаж кессона (копка котлована, обрезка обсадной колонны, сварка кессона к обсадной колонне). Монтаж системы водоснабжения (монтаж погружного насоса, монтаж скважинного оголовка, монтаж фитингов, монтаж гидроаккумулятора, монтаж и настройка системы автоматики).	шт.	1	39000	39000
2.	Транспортные расходы				5000
<b>Итого:</b>					<b>44000</b>
<b>Общая сумма расходов на монтаж системы водоснабжения:</b>					<b>159200</b>
3.	Траншея 1,5м × 0,6м (копка, обратная засыпка, материалы)	п.м.	?	1700	?
4.	Греющий кабель (комплект)	шт.	?	4000	?
<b>Итого:</b>					<b>?</b>