

Смета на обустройство скважины ООО БК "Водоподъём"

Перечень оборудования и материалов для монтажа системы водоснабжения.

тел. 8 (901) 355-19-91, 8 (985) 916-20-90 сайт: vodopod-em.ru

| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу в руб. | Сумма в руб. |
|---------------|--|----------|--------|------------------------|--------------|
| 1. | Насос погружной скважинный SPERONI SX3-2-120 | шт. | 1 | 40000 | 40000 |
| 2. | Силовой кабель 3×2,5 ГОСТ (синий, водопогружной) | п.м. | 100 | 180 | 18000 |
| 3. | Трос страховочный (из нержавеющей стали) 5 мм | п.м. | 100 | 70 | 7000 |
| 4. | Зажимы для троса (из нержавеющей стали) 5 мм | шт. | 4 | 100 | 400 |
| 5. | Муфта термоусадочная для погружных насосов | шт. | 1 | 800 | 800 |
| 6. | Оголовок скважинный 130×140×32 мм (чугун) | шт. | 1 | 5800 | 5800 |
| 7. | Труба ПНД 32×3мм ПЭ-100 ГОСТ (питьевая) | п.м. | 100 | 100 | 10000 |
| 8. | Стяжки кабельные (нейлон) | шт. | 100 | 10 | 1000 |
| 9. | Обратный клапан 1"(латунь) | шт. | 1 | 700 | 700 |
| 10. | Ниппель 1"(латунь) | шт. | 1 | 150 | 150 |
| 11. | Прессконтроль | шт. | 1 | 5500 | 5500 |
| 12. | Сливной клапан + фитинги для его установки | комплект | 1 | 2800 | 2800 |
| 13. | Трубные соединения ПНД 32 Unidelta | шт. | 4 | 270 | 1080 |
| Итого: | | | | | 93230 |

Смета расходов на монтаж системы водоснабжения.

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу в руб. | Сумма в руб. |
|--|--|---------|--------|------------------------|---------------|
| 1. | Монтаж системы водоснабжения (монтаж погружного насоса, обратного клапана, трубы, троса, скважинного оголовка, монтаж фитингов). | шт. | 1 | 15000 | 15000 |
| 2. | Транспортные расходы | | | | 5000 |
| Итого: | | | | | 20000 |
| Общая сумма расходов на монтаж системы водоснабжения: | | | | | 113230 |