

Смета на обустройство скважины ООО БК "Водоподъём"

Перечень оборудования и материалов для монтажа системы водоснабжения.

тел. 8 (901) 355-19-91, 8 (985) 916-20-90 сайт: vodopod-em.ru

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена за единицу в руб.	Сумма в руб.
1.	Насос погружной скважинный SPERONI SX3-2-60	шт.	1	23000	23000
2.	Силовой кабель 3×1,5 ГОСТ (синий, водопогружной)	п.м.	20	150	3000
3.	Трос страховочный (из нержавеющей стали) 3 мм	п.м.	20	50	1000
4.	Зажимы для троса (из нержавеющей стали) 3 мм	шт.	4	80	320
5.	Муфта термоусадочная для погружных насосов	шт.	1	800	800
6.	Оголовок скважинный 130×140×32 мм (пластик)	шт.	1	2900	2900
7.	Труба ПНД 32×3мм ПЭ-100 ГОСТ (питьевая)	п.м.	20	100	2000
8.	Стяжки кабельные (нейлон)	шт.	20	10	200
9.	Обратный клапан 1"(латунь)	шт.	1	700	700
10.	Ниппель 1"(латунь)	шт.	1	150	150
11.	Прессконтроль	шт.	1	5500	5500
12.	Сливной клапан + фитинги для его установки	комплект	1	2800	2800
13.	Трубные соединения ПНД 32 Unidelta	шт.	4	270	1080
Итого:					43450

Смета расходов на монтаж системы водоснабжения.

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена за единицу в руб.	Сумма в руб.
1.	Монтаж системы водоснабжения (монтаж погружного насоса, обратного клапана, трубы, троса, скважинного оголовка, монтаж фитингов).	шт.	1	13000	13000
2.	Транспортные расходы				5000
Итого:					18000
Общая сумма расходов на монтаж системы водоснабжения:					61450