

Смета на обустройство скважины ООО БК "Водоподъём"

Перечень оборудования и материалов для монтажа системы водоснабжения.

тел. 8 (901) 355-19-91, 8 (985) 916-20-90 сайт: vodopod-em.ru

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена за единицу в руб.	Сумма в руб.
1.	Насос погружной скважинный Aquario ASP 1E 75-75	шт.	1	20500	20500
2.	Силовой кабель 3×1,5 ГОСТ (синий, водопогружной)	п.м.	30	150	4500
3.	Трос страховочный (из нержавеющей стали) 3 мм	п.м.	30	50	1500
4.	Зажимы для троса (из нержавеющей стали) 3 мм	шт.	4	80	320
5.	Муфта термоусадочная для погружных насосов	шт.	1	800	800
6.	Оголовок скважинный 130×140×32 мм (пластик)	шт.	1	2900	2900
7.	Труба ПНД 32×3мм ПЭ-100 ГОСТ (питьевая)	п.м.	30	100	3000
8.	Стяжки кабельные (нейлон)	шт.	30	10	300
9.	Обратный клапан 1"(латунь)	шт.	1	700	700
10.	Ниппель 1"(латунь)	шт.	1	150	150
11.	Трубные соединения ПНД 32 Unidelta	шт.	4	270	1080
Итого:					35750

Смета расходов на монтаж системы водоснабжения.

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена за единицу в руб.	Сумма в руб.
1.	Монтаж системы водоснабжения (монтаж погружного насоса, обратного клапана, трубы, троса, скважинного оголовка, монтаж фитингов).	шт.	1	12000	12000
2.	Транспортные расходы				5000
Итого:					17000
Общая сумма расходов на монтаж системы водоснабжения:					52750